

MEDICIONES

Renovación de la red agua , acerados y refuerzo de firme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 01 C/ EL ANGEL							
01.01	MI CORTE PAVIMENTO AGLOMERADO						
	Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, con cortadora de disco diamante, en calzadas, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.						
	M. Dcha	1	330,00			330,00	
	M.Izda	1	380,00			380,00	
	Tramo Ayuntamiento	1	85,00			85,00	
		1	50,00			50,00	
	Conexiones	20	5,00			100,00	
							945,000
01.02	M2 LEVANTADO A MAQUINA ACERA Y FIRME EXISTENTE						
	Levantado por medios mecánicos de acerado y firme existente, hasta profundidad necesaria, incluso corte de aglomerado, carga y transporte a vertedero.						
	M. Dcha	1	110,00			110,00	
		1	105,00			105,00	
		1	90,00			90,00	
		1	125,00			125,00	
	M.Izda	1	205,00			205,00	
		1	38,00			38,00	
		1	40,00			40,00	
							713,000
01.03	MI BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-12x25						
	Bordillo prefabricado de hormigón bicapa 9-12x25x100 cm., cimentado sobre hormigón HM-12,5/P/20/I y rejuntado con mortero de cemento 1:6, incluso hormigón en cuña de calzada por sobreexcavación.						
	M. Dcha	1	330,00			330,00	
	M.Izda	1	380,00			380,00	
	Tramo Ayuntamiento	1	85,00			85,00	
		1	50,00			50,00	
							845,000
01.04	M2 ACERADO PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA						
	Acerado de baldosa hidráulica de 30 x 30 cm., Mod. Ayuntamiento, sentada con mortero 1/3 de cemento, sobre base de hormigón HM-15/P/40/I de 10 cm. de espesor y zahorra natural de 10 cm, de espesor compactada, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.						
	M. Dcha	1	110,00			110,00	
		1	105,00			105,00	
		1	90,00			90,00	
		1	125,00			125,00	
	M.Izda	1	205,00			205,00	
		1	38,00			38,00	
		1	40,00			40,00	
							713,000
01.05	M3 EXC. EN ZANJA TERRENO S/CLASIF.						
	Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia .						
	M. Dcha	1	330,00	0,40	0,40	52,80	
	M.Izda	1	380,00	0,40	0,40	60,80	
	Tramo Ayuntamiento	1	85,00	0,40	0,40	13,60	
		1	50,00	0,40	0,40	8,00	
	Conexiones	20	5,00	0,60	0,80	48,00	
							183,200

MEDICIONES

Renovación de la red agua , acerados y refuerzo de firme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.06	M3 RELLENO LOCAL. ZANJAS C/PROD. DE PRÉSTAMO. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.						
	M. Dcha	1	330,00	0,40	0,40	52,80	
	M.Izda	1	380,00	0,40	0,40	60,80	
	Tramo Ayuntamiento	1	85,00	0,40	0,40	13,60	
		1	50,00	0,40	0,40	8,00	
	Conexiones	20	5,00	0,60	0,80	48,00	
							183,200
01.07	MI TUBERÍA PVC JUNTA ELÁSTICA PN-10 D=90 Tubería de PVC Ø 90 mm PN-10, unión por junta elástica, con certificado AENOR, colocada en zanja sobre cama de arena de 5 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y conexiones, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja.						
	M. Dcha	1	330,00			330,00	
	M.Izda	1	380,00			380,00	
	Tramo Ayuntamiento	1	85,00			85,00	
		1	50,00			50,00	
	Conexiones	10	5,00			50,00	
							895,000
01.08	Ud VÁLVULA COMP. CIERRE ELASTICO D=80mm Válvula de compuerta de fundición nodular de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, tipo AVK o similar, colocada en tubería de abastecimiento de agua i/juntas y accesorios, completamente instalada.						
		14				14,00	
							14,000
01.09	Ud ARQUETA DE REGISTRO DE OBRA 40x40x50 cm Arqueta de registro de 40x40x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/I, enfoscada y bruñida interiormente, i/ cerco y tapa de fundición.						
		14				14,00	
							14,000
01.10	Ud BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.						
		2				2,00	
							2,000
01.11	Ud ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1" Acometida a la red de agua potable hasta una longitud máxima de 4 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 16 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, llave de cuadrado, arqueta y tapa de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón rosca-do, terminada y funcionando.						
		47				47,00	
							47,000
01.12	M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2 de betún residual., incluso barrido y preparación de la superficie.						
		1	1.100,00			1.100,00	
							1.100,000

MEDICIONES

Renovación de la red agua , acerados y refuerzo de firme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.13	M2 M.B.C. TIPO D-12 5 CM. Pavimento M.B.C. tipo D-12 extendido y compactado, con espesor final medio de 5 cm., incluso bacheo previo necesario.	1	1.100,00			1.100,00	
							1.100,000
01.14	Ud RECRECIDO DE POZOS, REJILLAS Y ARQUETAS EXISTENTES Puesta en rasante de pozos, rejillas y arquetas de las redes existentes.	18				18,00	
							18,000
01.15	PA SEGURIDAD Y SALUD Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre.						
							1,000
01.16	PA A JUSTIFICAR EN SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS A justificar en servicios afectados e imprevistos.						
							1,000

MEDICIONES

Renovación de la red agua , acerados y refuerzo de firme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 02 REFUERZO DE FIRME							
02.01	M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1						
	Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2 de betún residual., incluso barrido y preparación de la superficie.						
	C/ Moralillo	1	1.875,00			1.875,00	
	C/ Angel	1	1.250,00			1.250,00	
							3.125,000
02.02	M2 M.B.C. TIPO D-12 5 CM.						
	Pavimento M.B.C. tipo D-12 extendido y compactado, con espesor final medio de 5 cm., incluso bacheo previo necesario.						
	C/ Moralillo	1	1.875,00			1.875,00	
	C/ Angel	1	1.250,00			1.250,00	
							3.125,000
02.03	Ud RECRECIDO DE POZOS, REJILLAS Y ARQUETAS EXISTENTES						
	Puesta en rasante de pozos, rejillas y arquetas de las redes existentes.						
		12				12,00	
							12,000