

PRESUPUESTOS

Renovación de la red agua , acerados y refuerzo de firme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 C/ EL ANGEL				
01.01	MI CORTE PAVIMENTO AGLOMERADO Corte de pavimento de aglomerado asfáltico, con cortadora de disco diamante, en calzadas, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.	945,000	1,73	1.634,85
01.02	M2 LEVANTADO A MAQUINA ACERA Y FIRME EXISTENTE Levantado por medios mecánicos de acerado y firme existente, hasta profundidad necesaria, incluso corte de aglomerado, carga y transporte a vertedero.	713,000	4,91	3.500,83
01.03	MI BORDILLO HORMIGON BICAPA GRIS 9-12x25 Bordillo prefabricado de hormigón bicapa 9-12x25x100 cm., cimentado sobre hormigón HM-12,5/P/20/I y rejuntado con mortero de cemento 1:6, incluso hormigón en cuña de calzada por sobreexcavación.	845,000	10,63	8.982,35
01.04	M2 ACERADO PAVIMENTO BALDOSA HIDRAULICA Acerado de baldosa hidráulica de 30 x 30 cm., Mod. Ayuntamiento, sentada con mortero 1/3 de cemento, sobre base de hormigón HM-15/P/40/I de 10 cm. de espesor y zahorra natural de 10 cm, de espesor compactada, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	713,000	24,50	17.468,50
01.05	M3 EXC. EN ZANJA TERRENO S/CLASIF. Excavación en zanja, por medios mecánicos, en cualquier tipo de terreno, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia .	183,200	3,77	690,66
01.06	M3 RELLENO LOCAL. ZANJAS C/PROD. DE PRÉSTAMO. Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	183,200	7,50	1.374,00
01.07	MI TUBERÍA PVC JUNTA ELÁSTICA PN-10 D=90 Tubería de PVC Ø 90 mm PN-10, unión por junta elástica, con certificado AENOR, colocada en zanja sobre cama de arena de 5 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y conexiones, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja.	895,000	8,15	7.294,25
01.08	Ud VÁLVULA COMP. CIERRE ELASTICO D=80mm Válvula de compuerta de fundición nodular de 80 mm de diámetro interior, cierre elástico, tipo AVK o similar, colocada en tubería de abastecimiento de agua i/juntas y accesorios, completamente instalada.	14,000	143,88	2.014,32

PRESUPUESTOS

Renovación de la red agua , acerados y refuerzo de firme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.09	Ud ARQUETA DE REGISTRO DE OBRA 40x40x50 cm Arqueta de registro de 40x40x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, sobre solera de hormigón en masa HM-15/P/40/I, enfoscada y bruñida interiormente, i/ cerco y tapa de fundición.	14,000	78,96	1.105,44
01.10	Ud BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA Boca de riego tipo Ayuntamiento de Madrid, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.	2,000	122,95	245,90
01.11	Ud ACOMETIDA 25 mm.POLIETIL.1" Acometida a la red de agua potable hasta una longitud máxima de 4 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 16 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, llave de cuadradillo, arqueta y tapa de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y funcionando.	47,000	107,21	5.038,87
01.12	M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2 de betún residual., incluso barrido y preparación de la superficie.	1.100,000	0,31	341,00
01.13	M2 M.B.C. TIPO D-12 5 CM. Pavimento M.B.C. tipo D-12 extendido y compactado, con espesor final medio de 5 cm., incluso bacheo previo necesario.	1.100,000	5,24	5.764,00
01.14	Ud RECRECIDO DE POZOS, REJILLAS Y ARQUETAS EXISTENTES Puesta en rasante de pozos, rejillas y arquetas de las redes existentes.	18,000	52,85	951,30
01.15	PA SEGURIDAD Y SALUD Seguridad y salud, según R.D. 1627/97 de 24 de octubre.	1,000	600,00	600,00
01.16	PA A JUSTIFICAR EN SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS A justificar en servicios afectados e imprevistos.	1,000	2.273,65	2.273,65
TOTAL CAPÍTULO 01 C/ EL ANGEL			59.279,92	€

PRESUPUESTOS

Renovación de la red agua , acerados y refuerzo de firme.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 REFUERZO DE FIRME				
02.01	M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2 de betún residual., incluso barrido y preparación de la superficie.			
		3.125,000	0,31	968,75
02.02	M2 M.B.C. TIPO D-12 5 CM. Pavimento M.B.C. tipo D-12 extendido y compactado, con espesor final medio de 5 cm., incluso bacheo previo necesario.			
		3.125,000	5,24	16.375,00
02.03	Ud RECRECIDO DE POZOS, REJILLAS Y ARQUETAS EXISTENTES Puesta en rasante de pozos, rejillas y arquetas de las redes existentes.			
		12,000	52,85	634,20
TOTAL CAPÍTULO 02 REFUERZO DE FIRME				17.977,95 €